

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Łazienka damska			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 -	szt.		
d.1.1	0354-04	drzwi	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1	0354-07		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
3	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1.1	0235-06		kpl.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
4	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.1.1	0132-01		szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
5	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1.1	0235-08		kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
d.1.1	0811-07		m ²	3.960	
		1.11*2.00+0.87*2.00		RAZEM	3.960
7	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.1	0819-15		m ²	14.883	
		(0.48+0.20+0.15+0.90+0.15+0.20+0.26+1.11+2.00+1.11)*2.80-0.90*	m ²		
		2.05-0.80*2.05	m ²	13.864	
		(2.00+0.70+0.70+2.00)*2.80+2.26*0.17-0.80*2.05		RAZEM	28.747
8	ZKNR C-1	Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża.- przygotowanie podłoża	m ²		
d.1.1	0301-01	pod płytki	m ²	32.707	
		3.96+28.747		RAZEM	32.707
9	KNR 4-01	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu	m ²		
d.1.1	0348-06	komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	4.165	
		2.00*2.80-0.80*2.05+0.10*2.05		RAZEM	4.165
10	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-	m ³		
d.1.1	0212-01	bości do 15 cm - półka na zlew	m ³	0.057	
		0.57*1.11*0.09		RAZEM	0.057
11	TZKNBK I	Przenoszenie w nosiłkach gruzu budowlanego w jednym poziomie	m ³		
d.1.1	0303-01	na odl.do 30 m	m ³	0.905	
		28.747*0.015+4.165*0.10+0.057		RAZEM	0.905
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na	m ³		
d.1.1	0108-09 0108-	odległość 5 km	m ³	0.905	
	10	0.905		RAZEM	0.905
1.2		Roboty nowe hydraulika			
13	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-	m ³		
d.1.2	0212-01	bości do 15 cm	m ³	0.027	
		0.30*0.30*0.15*2.00		RAZEM	0.027
14	KNR 4-01	Zabetonowanie zwiroteconem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w pod-	m		
d.1.2	0207-03	łożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m	0.027	
		0.30*0.30*0.15*2.00		RAZEM	0.027
15	KNR 0-31	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub	szt.		
d.1.2	0107-05	cieplej do płuczek ustępowych, elastycznych gumowych w oplocie	szt.	1.000	
		stalowym		RAZEM	1.000
		1			
16	KNR 0-31	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub	szt.		
d.1.2	0107-01	cieplej do baterii	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
17	KSNR 4 0205-	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm łączone metodą wciskową	m		
d.1.2	02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KSNR 4 0205-d.1.2 04	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm łączone metodą wciskową	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
19	KNR 2-15/GE-d.1.2 BERIT 0306-01	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNKR 4-I d.1.2 0116-01	Umywalki porcelanowe poj.z syfonem montowane na ścianie z baterią umywalkową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNKR 4-I d.1.2 0118-03 analogia	WC kompakt	kpi.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15/GE-d.1.2 BERIT 0306-01 analogia	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm - wpust prysznicowy liniowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15 d.1.2 0115-04 analogia	Baterie prysznicowaq ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		Roboty elektryczne			
24	KNR 4-03 d.1.3 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłówkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 4-03 d.1.3 1122-02 analogia	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 4-03 d.1.3 1124-02 analogia	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 5 1207-d.1.3 01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
28	KNNR 5 0205-d.1.3 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
29	KNNR 5 1208-d.1.3 01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
30	KNR 5-08 d.1.3 0511-19 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED - przykręcanych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNNR 5 0306-d.1.3 03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		Roboty nowe budowlane			
32	KNR-W 4-01 d.1.4 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufit	m ²		
		2.01*2.08	m ²	4.181	
				RAZEM	4.181
33	KNR-W 4-01 d.1.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		2.01*2.08	m ²	4.181	
				RAZEM	4.181

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 2.01*2.08	m ² m ²	 4.181	 4.181
				RAZEM	4.181
35 d.1.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.01*2.08	m ² m ²	 4.181	 4.181
				RAZEM	4.181
36 d.1.4	ZKNR C-1 0301-01 analogia	Skucie nierówności i oczyszczenie podłóży. - przygotowanie podłóży pod płytki (0.48+0.20+0.10+1.00+0.10+0.20+0.26+1.91+2.01+1.91)*2.80+2.26*0.17-1.00*2.05	m ² m ²	 21.210	 21.210
				RAZEM	21.210
37 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe (0.48+0.20+0.10+1.00+0.10+0.20+0.26+1.91+2.01+1.91)*2.80+2.26*0.17-1.00*2.05	m ² m ²	 21.210	 21.210
				RAZEM	21.210
38 d.1.4	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą (0.48+0.20+0.10+1.00+0.10+0.20+0.26+1.91+2.01+1.91)*2.80+2.26*0.17-1.00*2.05	m ² m ²	 21.210	 21.210
				RAZEM	21.210
39 d.1.4	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 4.181	m ² m ²	 4.181	 4.181
				RAZEM	4.181
40 d.1.4	ZKNR C-1 0301-01 analogia	Skucie nierówności i oczyszczenie podłóży. - przygotowanie podłóży pod płytki 2.01*2.08	m ² m ²	 4.181	 4.181
				RAZEM	4.181
41 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 2.01*2.08	m ² m ²	 4.181	 4.181
				RAZEM	4.181
42 d.1.4	NNRNKB 202 1119-10	Posadzki z płytek terakotowych na zaprawie klejowej 2.01*2.08	m ² m ²	 4.181	 4.181
				RAZEM	4.181
43 d.1.4	KNR 2-02 1015-04	Skrzydła drzwiowe pełne wraz z ościeżnicą 90x200 cm łazienkowe 0.90*2.05	m ² m ²	 1.845	 1.845
				RAZEM	1.845
44 d.1.4	KNR-W 2-02 1208-03 analogia	Pochwyty - P1 0.75*2	m m	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
45 d.1.4	KNR-W 2-02 1208-03 analogia	Pochwyty - P2 0.70*2	m m	 1.400	 1.400
				RAZEM	1.400
46 d.1.4	KNR-W 2-02 1208-03 analogia	Pochwyty - P3 0.70*1	m m	 0.700	 0.700
				RAZEM	0.700
47 d.1.4	KNR-W 2-02 1208-03 analogia	Siedzisko prysznicowe składane 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.5		Łazienka męska			
1.5.1		Roboty rozbiórkowe			
48 d.1.5.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - drzwi 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
49 d.1.5.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.1.5.1	KNR 4-02 0235-06 analogia	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
51 d.1.5.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
52 d.1.5.1	KNR 4-02 0235-08 analogia	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
53 d.1.5.1	KNR 4-02 0235-01 analogia	Demontaż pisuaru	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
54 d.1.5.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
		2.15*1.11+2.15*0.86+2.15*0.99	m ²	6.364	
				RAZEM	6.364
55 d.1.5.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		(0.55+0.17+0.17+0.90+0.17+0.17+0.26+0.91+0.36+0.21+1.79+1.11)	m ²	15.471	
		*2.80-0.90*2.05-0.80*2.05	m ²	13.576	
		(2.15*2+0.86*2)*2.80-0.80*2.05-0.80*2.05	m ²		
				RAZEM	29.047
56 d.1.5.1	KNR 4-01 0348-06	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		2.15*2.80*2-0.80*2.05*2+0.10*2.05	m ²	8.965	
				RAZEM	8.965
57 d.1.5.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - półka na zlew	m ³		
		0.52*1.11*0.09	m ³	0.052	
				RAZEM	0.052
58 d.1.5.1	TZKNBK I 0303-01	Przenoszenie w nositkach gruzu budowlanego w jednym poziomie na odl.do 30 m	m ³		
		6.364*0.015+29.047*0.015+8.89*0.10+0.052	m ³	1.472	
				RAZEM	1.472
59 d.1.5.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
		6.364*0.015+29.047*0.015+8.89*0.10+0.052	m ³	1.472	
				RAZEM	1.472
60 d.1.5.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		0.30*0.30*0.15*2.00	m ³	0.027	
				RAZEM	0.027
61 d.1.5.1	KNR 4-01 0207-03	Zabetonowanie żwirobotonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		0.30*0.30*0.15*2.00	m	0.027	
				RAZEM	0.027
1.5.2		Roboty nowe hydraulika			
62 d.1.5.2	KNR 0-31 0107-05	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do płuczek ustępowych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.1.5.2	KNR 0-31 0107-01	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
64 d.1.5.2	KSNR 4 0205-02	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm łączone metodą wciskową	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
65 d.1.5.2	KSNR 4 0205-04	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm łączone metodą wciskową	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
66 d.1.5.2	KNR 2-15/GE-BERIT 0306-01	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
67	KNKRB 4-I d.1.5.2 0116-01	Umywalki porcelanowe poj.z syfonem montowane na ścianie z baterią umywalkową 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
68	KNKRB 4-I d.1.5.2 0118-03 analogia	WC kompakt 1.0	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
69	KNR 2-15/GE- d.1.5.2 BERIT 0306- 01 analogia	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm - wpust prysznicowy liniowy 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
70	KNR 2-15 d.1.5.2 0115-04 analogia	Baterie prysznicowaq ściennie o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
1.5.3		Roboty elektryczne			
71	KNR 4-03 d.1.5.3 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłówkowych 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
72	KNNR 5 1207- d.1.5.3 01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 5	m m	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
73	KNNR 5 0205- d.1.5.3 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe 5	m m	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
74	KNNR 5 1208- d.1.5.3 01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 5	m m	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
75	KNR 5-08 d.1.5.3 0511-19 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED - przykręcanych 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
1.5.4		Roboty nowe budowlane			
76	KNR-W 4-01 d.1.5.4 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufit 2.15*3.10	m ² m ²	6.665	6.665
				RAZEM	6.665
77	KNR-W 4-01 d.1.5.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 2.15*3.10	m ² m ²	6.665	6.665
				RAZEM	6.665
78	NNRNKB 202 d.1.5.4 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 2.15*3.10	m ² m ²	6.665	6.665
				RAZEM	6.665
79	KNR 4-01 d.1.5.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.15*3.10	m ² m ²	6.665	6.665
				RAZEM	6.665
80	KNR 2-02 d.1.5.4 2004-02 analogia	Zabudowa otworu płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 0.99*1.60	m ² m ²	1.584	1.584
				RAZEM	1.584
81	ZKNR C-1 d.1.5.4 0301-01 analogia	Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża.- przygotowanie podłoża pod płytki (0.55+0.17+0.12+1.00+0.12+0.17+0.26+0.91+0.36+0.21+0.36+0.86) *2.80+1.12*1.60+(2.80+1.60)*1.50/2+(0.65+3.10)*2.80-1.00*2.05	m ² m ²	27.794	27.794
				RAZEM	27.794
82	NNRNKB 202 d.1.5.4 1134-02	Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe (0.55+0.17+0.12+1.00+0.12+0.17+0.26+0.91+0.36+0.21+0.36+0.86) *2.80+1.12*1.60+(2.80+1.60)*1.50/2+(0.65+3.10)*2.80-1.00*2.05	m ² m ²	27.794	27.794
				RAZEM	27.794

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83 d.1.5.4	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą (0.55+0.17+0.12+1.00+0.12+0.17+0.26+0.91+0.36+0.21+0.36+0.86) *2.80+1.12*1.60+(2.80+1.60)*1.50/2+(0.65+3.10)*2.80-1.00*2.05	m ² m ²	 27.794	
				RAZEM	27.794
84 d.1.5.4	ZKNR C-1 0301-01 analogia	Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża.- przygotowanie podłoża pod płytki 2.15*3.10	m ² m ²	 6.665	
				RAZEM	6.665
85 d.1.5.4	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 6.665	m ² m ²	 6.665	
				RAZEM	6.665
86 d.1.5.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 2.15*3.10	m ² m ²	 6.665	
				RAZEM	6.665
87 d.1.5.4	NNRNKB 202 1119-10	Posadzki z płytek terakotowych na zaprawie klejowej 2.15*3.10	m ² m ²	 6.665	
				RAZEM	6.665
88 d.1.5.4	KNR 2-02 1015-04	Skrzydła drzwiowe pełne wraz z ościeżnicą 90x200 cm łazienkowe 0.90*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
89 d.1.5.4	KNR-W 2-02 1208-03 analogia	Pochwył - P1 0.75*2	m m	 1.500	
				RAZEM	1.500
90 d.1.5.4	KNR-W 2-02 1208-03 analogia	Pochwył - P2 0.70*2	m m	 1.400	
				RAZEM	1.400
91 d.1.5.4	KNR-W 2-02 1208-03 analogia	Pochwył - P3 0.70*1	m m	 0.700	
				RAZEM	0.700
92 d.1.5.4	KNR-W 2-02 1208-03 analogia	Siedzisko prysznicowe składane 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000