

## **Kosztorys ofertowy**

### **Kosztorys zagospodarowania przestrzeni publicznej rynku w Górznie**

Lokalizacja: dz. nr 437/2 obr. Górzno Miasto 1, gm .Górzno

Inwestor: **Miasto i Gmina Górzno**  
**ul. Rynek 1**  
**87-320 Górzno**

## Kosztorys ofertowy

| Nr  | Podstawa               | Opis robót   | Jm   | Ilość   | Wyliczona wart. jedn. | Wartość z narzutami |
|-----|------------------------|--|------|---------|-----------------------|---------------------|
|     | Kosztorys              | <b>Kosztorys zagospodarowania przestrzeni publicznej rynku w Górnio</b>  |      |         |                       |                     |
| 1   | Rozdział               | <b>Etap I</b>  |      |         |                       |                     |
| 1.1 | Element                | <b>Roboty rozbiórkowe</b>  |      |         |                       |                     |
| 1   | KNRW 510/321/2         | Rozebranie nawierzchni i chodników, nawierzchnia z brukowca, grubości 16-20`cm, ręcznie  | m2   | 41,5    |                       |                     |
| 2   | KNR 401/108/9          | Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km   | m3   | 2       |                       |                     |
| 3   | KNR 401/108/10         | Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km  | m3   | 2       |                       |                     |
| 1.2 | Element                | <b>Roboty ziemne</b>   |      |         |                       |                     |
| 4   | KNR 201/122/1          | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym<br>R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000   | m3   | 49,980  |                       |                     |
| 5   | KNR 201/201/1          | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1`km, koparka 0,15`m3, grunt kategorii I-II              | m3   | 9,960   |                       |                     |
| 6   | KNR 201/126/1          | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek<br>R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000                                   | m2   | 125,100 |                       |                     |
| 7   | KNR 201/126/2          | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości<br>R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000<br>Krotność=3 | m2   | 125,100 |                       |                     |
| 1.3 | Element                | <b>Roboty brukarskie</b>   |      |         |                       |                     |
| 8   | KNKRB 6/102/5          | Warstwy odsączające i podsypkowe podsypka z pospółki, zagęszczenie mechaniczne<br>Krotność=3   | m3   | 33,3    |                       |                     |
| 9   | KNR 231/501/4 analogia | Chodniki kostki kamiennej granitowej nieregularnej i płyt granitowych gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  | m2   | 166,6   |                       |                     |
| 1.4 | Element                | <b>Roboty glazurnicze</b>  |      |         |                       |                     |
| 10  | KNR 12/1118/9          | Posadzki płytkowe z granitu, metoda kombinowana  | m2   | 30      |                       |                     |
| 11  | KNR 12/1121/1          | Okładziny schodów z płytek granitowych na klej, przygotowanie podłoża  | m2   | 14,860  |                       |                     |
| 12  | KNR 12/1121/5          | Okładziny schodów z płytek granitowych na klej, metoda kombinowana   | m2   | 14,860  |                       |                     |
| 1.5 | Element                | <b>Mała architektura</b>   |      |         |                       |                     |
| 13  | Kalkulacja własna      | Montaż ławek parkowych   | szt. | 9       |                       |                     |
| 14  | Kalkulacja własna      | Montaż tablic zdjęciowych  | szt. | 10      |                       |                     |

| Nr  | Podstawa               | Opis robót  | Jm | Ilość   | Wyliczona wart. jedn. | Wartość z narzutami |
|-----|------------------------|---|----|---------|-----------------------|---------------------|
| 2   | Rozdział               | <b>Etap II</b>  |    |         |                       |                     |
| 2.1 | Element                | <b>Roboty rozbiórkowe</b>   |    |         |                       |                     |
| 15  | KNRW 510/321/2         | Rozebranie nawierzchni i chodników, nawierzchnia z brukowca, grubości 16-20 cm, ręcznie   | m2 | 508,4   |                       |                     |
| 16  | KNR 401/108/9          | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km  | m3 | 31      |                       |                     |
| 17  | KNR 401/108/10         | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km   | m3 | 31      |                       |                     |
| 2.2 | Element                | <b>Roboty ziemne</b>  |    |         |                       |                     |
| 18  | KNR 201/122/1          | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym<br>R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000  | m3 | 152,520 |                       |                     |
| 19  | KNR 201/201/1          | Roboty ziemne koparkami przedsiębiorczymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-II            | m3 | 152,520 |                       |                     |
| 2.3 | Element                | <b>Roboty brukarskie</b>  |    |         |                       |                     |
| 20  | KNKRB 6/102/5          | Warstwy odsączające i podsypkowe podsypka z pospółki, zagęszczenie mechaniczne<br>Krotność=3  | m3 | 101,680 |                       |                     |
| 21  | KNR 231/501/4 analogia | Chodniki kostki kamiennej granitowej nieregularnej i płyt granitowych gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 508,4   |                       |                     |