
KOSZTORYS

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45111300-1	Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja terenu rekreacyjnego w Miesiączkowie

ADRES INWESTYCJI: 87-320 Miesiączkowo, Maisto i Gmina Górzno

NAZWA INWESTORA: Miasto i Gmina Górzno

ADRES INWESTORA: 87-320 Górzno, ul. Rynek 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1 Roboty rozbiórkowe						
1 d.1	KNR-W 2-01 0306-01 z.sz. 2.5.12. 9910-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) - urobek odkładany po obu stronach wykopu o szer.dna do 1.5 m	m3	33 * 0,4 * 2 * 0,5 = 13,200		
2 d.1	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie łąw, stóp i fundamentów betonowych - analogia rozebranie murku z fundamentem	m3	33 * 0,18 * 0,7 = 4,158		
3 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3	poz.2 = 4,158		
4 d.1	KNR-W 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne	m3	poz.1 * 0,8 = 10,560		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
2 Roboty ziemne						
5 d.2	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie	ha	0,030		
6 d.2	KNR-W 2-01 0118-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m2	19 + 11 + 28 + 28 = 86,000		
7 d.2	KNR-W 2-01 0118-05	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3	m2	poz.6 = 86,000		
8 d.2	KNR-W 4-01 0109-05 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowładawczymi na odległość 10 km (grunt kat. I-II)	m3	poz.6 * 0,3 = 25,800		
Razem dział: Roboty ziemne						
3 Elementy małej architektury						
9 d.3	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż piłkochwyków o wysokości 4m ponad teren oraz wykonanie fundamentów	m.b.	15 + 9 + 18 = 42,000		
10 d.3	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż huśtawki dwustanowiskowej oraz wykonanie fundamentów	szt	1,000		
11 d.3	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż zjeżdżalni oraz wykonanie fundamentów	szt	1,000		
12 d.3	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż huśtawki typu wałka czterostanowiskowej oraz wykonanie fundamentów	szt	1,000		
13 d.3	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż ławki z oparciem oraz wykonanie kotwienia	szt	1,000		
14 d.3	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż stolika do gier w szachy wraz z czterema siedziskami oraz wykonanie kotwienia lub fundamentu	szt	1,000		
15 d.3	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż lampy solarnej oraz wykonanie fundamentu	szt	1,000		
16 d.3	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż monitoringu	szt	1,000		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
17 d.3	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż urządzenia ruchowego ze słupem	szt	1,000		
18 d.3	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego typu pajak oraz wykonanie fundamentu	szt	1,000		
19 d.3	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż ławostołu wraz z kotwieniem	szt	1,000		
20 d.3	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż tablicy na słupkach z regulaminem placu zabaw	szt	1,000		
21 d.3	KNR 2-21 0606-07	Wypełnienie piaskiem stref bezpiecznych h=40cm	m3	poz.6 * 0,4 = 34,400		
Razem dział: Elementy małej architektury						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						