

GP.7011.5.2021.1

ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na wykonanie zagospodarowania terenu przy szkole podstawowej w miejscowości Miesiączkowo

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1843)

Zamawiający:

Miasto i Gmina Górzno

ul. Rynek 1

87-320 Górzno

NIP 8741287080

1. Ogólne informacje o planowanej inwestycji.

Prace dotyczą wykonania zagospodarowania terenu w okolicy szkoły w Miesiączkowie.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie zostało podzielone na cztery części:

Część 1 - Zamówienie dotyczy zakupu, dostawy oraz montażu elementów placów zabaw oraz robót towarzyszących, w tym wykonania stref bezpiecznych. Szczegółowa lista elementów placu zabaw znajduje się w załączniku nr 4 i nr 5. Szczegóły rozwiązań znajdują się w załączonej dokumentacji technicznej.

W skład zamówienia wchodzi wszystkie pozycje kosztorysowe z wyłączeniem pozycji nr 9 (piłkochwyty), 15 (lampa solarna), 16 (monitoring).

Dodatkowe informacje odnośnie elementów placów zabaw:

Huśtawka dwustanowiskowa: stalowa, 1 siedzisko typu koszyk, drugie siedzisko typu ławka, mocowanie siedzisk za pomocą łańcucha stalowego.

Zjeżdżalnia – wysokość podestu około 90 cm.

Huśtawka wagowa, typu ważka– czterostanowiskowa, stalowa, siedziska z płyty hdpe

Stolik do gier w szachy wraz z siedziskami/krzeselkami – czterostanowiskowy

Pająk – trzon stalowy, średnica dołu stożka między 1,8-2,1m

Ławostół – ława plus dwie ławki, o długości pomiędzy 1,5 - 2,0m, całość drewniana lub drewniano stalowa – blat oraz siedziska drewniane z ramą oraz nogami stalowymi.

Ławka – drewniana lub drewniano-stalowa – oparcie i siedzisko drewniane oraz stelażem i nogami stalowymi, długość ławki pomiędzy 1,5-2,0 metry.

Urządzenie ruchowe – urządzenie ruchowe do wykonywania ćwiczeń na zewnątrz przymocowane do słupa lub pylonu, urządzenie typu pajacyk, rowerek, biegacz lub narciarz.

Tablica z regulaminem na słupkach stalowych.

Część 1 zamówienie obejmuje także roboty rozbiórkowe i ziemne oraz utworzenie stref bezpiecznych z piasku płukanego 0-2 mm lub żwiru płukanego 2-8mm.

Elementy placów zabaw muszą posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa zgodne z obowiązującymi normami, wszystkie elementy powinny posiadać aktualne atesty/certyfikaty stwierdzające możliwość użytkowania ich przez dzieci. Wszystkie materiały użyte do realizacji zadania mają być nowe. Wszystkie elementy powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Elementy drewniane powinny być zabezpieczone poprzez malowanie lakierobejcą lub impregnatem do drewna, obydwie preparaty przystosowane do użytkowania zewnętrznego. Elementy stalowe zabezpieczone poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. Wszystkie elementy powinny być zamontowane w sposób umożliwiający ich bezpieczne użytkowanie.

Mocowanie do podłoża gruntowego poprzez kotwy stalowe fundamentowe lub poprzez kotwy stalowe fundamentowe wraz z fundamentem.

Część 2 – zamówienie dotyczy zakupu, dostawy oraz montażu lampy solarnej wraz ze słupem stalowym oraz fundamentem betonowym. Parametry lampy – lampa solarna, ledowa, latarnia uliczna, strumień świetlny od 4000lm do 7200lm, panel fotowoltaiczny od 18W do 25W, system sterujący umożliwiający pracę lampy w różnym czasie z możliwością ustawienia działania oświetlenia pomiędzy konkretnymi godzinami, czujnik zmierzchu, bateria litowo-jonowa, pozwalająca na ciągłe świecenie minimum 8 godzin, wysokość słupa 5 metrów ponad poziom terenu.

Część 3 – zamówienie dotyczy zakupu, dostawy oraz montażu monitoringu. Parametry monitoringu, rejestrator 4-kanałowy, rozdzielczość 4k, 1xHDD, HDD SATA; 1TB/64MB, zasilacz PoE, 2.0 megapixel, przetwornik 1/3 CMOS, obiektyw 2.8mm, promiennik IR - 2 sztuki, Puszka montażowa i uchwyt słupowy, niezbędne przewody UTP i UTPW oraz wszystkie inne niezbędne materiały do montażu oraz sprawnego funkcjonowania monitoringu, 2 kamery, jedna kamera na nowej lampie solarnej, druga na dodatkowym słupie pod monitoring. Monitoring ma obejmować swoim polem widzenia nową zagospodarowaną część terenu przy szkole w Miesiączkowie.

Część 4 – zamówienie dotyczy zakupu, dostawy oraz montażu piłkochwyłów o wysokości po zamontowaniu 4 metry ponad poziomem terenu. Długość piłkochwyłów 42 metry bieżące składające się z odcinków 15, 9 i 18 metrów bieżących. Lokalizacja na planie zagospodarowania terenu. Całość piłkochwyłów po zamontowaniu należy wypełnić systemową siatką. Zamówienie dotyczy kompletu – słupów, posadowienia, niezbędnych zastrzałów, siatek, łączników itd.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej, kosztorysie ofertowym oraz dokumencie zapytania ofertowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

2.1. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji prac oraz zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji poniesie Wykonawca.

2.2. Przedmiary robót zawarte we wzorach kosztorysów ofertowych, (zał. nr 5 zapytania ofertowego) należy zweryfikować i traktować, jako materiały pomocnicze do określenia wynagrodzenia ryczałtowego oraz sporządzenia kosztorysów ofertowych.

2.3. Pozostałe obowiązki Wykonawcy:

- a) zabezpieczenie terenu realizacji inwestycji przed osobami postronnymi w czasie od rozpoczęcia prac do protokolarnego odbioru zamówienia przez komisję Zamawiającego,
- a) wszystkie materiały budowlane użyte do realizacji zadania powinny posiadać aktualne dokumenty dopuszczające ich stosowanie w budownictwie,
- c) wszystkie materiały użyte do realizacji zadania mają być nowe
- b) elementy placów zabaw muszą posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa zgodne z obowiązującymi normami, wszystkie elementy powinny posiadać aktualne atesty/certyfikaty stwierdzające możliwość użytkowania ich przez dzieci.

3. Rodzaje i opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena – waga 100%.

W cenie należy uwzględnić udzielenie gwarancji na dostarczone elementy na okres 4 lat.

4. Istotne warunki stawiane oferentom:

1. Prowadzą działalność tożsamą z przedmiotem zamówienia.

5. Termin realizacji zamówienia:

18.10.2021 – zakończenie wszystkich prac budowlano-montażowych.

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Miejsce oraz termin składania ofert: za pośrednictwem poczty lub złożone osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno ul. Rynek1, 87-320 Górzno; sekretariat – do dnia 26.07.2021 r. lub przesłane drogą elektroniczną na główny adres poczty elektronicznej urząd@gorzno.pl. Do oferty należy – w przypadku części 1 dołączyć kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru. Dodatkowo do wszystkich części zamówienia należy dołączyć specyfikacje i zdjęcia katalogowe wycenionych elementów.

7. O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi uczestników postępowania..

8. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:


- 1) odwołania postępowania, unieważnienia go w każdym czasie;
- 2) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty;
- 3) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania;

2. Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie.

3. **Dopuszcza się złożenia ofert częściowych (oferta na jedną, dwie, trzy lub cztery części).**

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 – formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – projekt umowy
3. Załącznik nr 3 – oświadczenie RODO
4. Załącznik nr 4 – dokumentacja projektowa
5. Załącznik nr 5 – wzór kosztorysu ofertowego / przedmiar.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY GÓRZNO

.....**Tomasz Kinicki**.....
Zamawiający

