

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
------------	---

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja terenu rekreacyjnego na Wisiałkach w Górznie

ADRES INWESTYCJI: 87-320 Górzno, Maisto i Gmina Górzno

NAZWA INWESTORA: Miasto i Gmina Górzno

ADRES INWESTORA: 87-320 Górzno, ul. Rynek 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 2022-03-30

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2022-03-30

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
1	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie	ha		
		0,02	ha	0,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,020</b>
2	KNR-W 2-01 0119-01 0119-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek	m2		
		176,4	m2	176,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>176,400</b>
3	KNR-W 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		poz.2	m2	176,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>176,400</b>
4	KNR-W 2-01 0410-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-IV	m3		
		poz.2 * 0,3	m3	52,920	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,920</b>
<b>2</b>		<b>Elementy małej architektury</b>			
5	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż masażeru bioder i pleców z pylonem oraz wykonanie fundamentów lub kotwienia	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż altany oraz wykonanie fundamentu	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż elementów edukacyjnych oraz wykonanie fundamentu lub kotwienia	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
8	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż lampy solarnej oraz wykonanie fundamentu	szt		
		3	szt	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
9	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż ławki z oparciem oraz wykonanie kotwienia	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
10	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż tyrolki oraz wykonanie fundamentów	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż urządzenia ruchowego - pedały przymocowane do ławki	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż stolika do gier w szachy wraz z czterema siedziskami oraz wykonanie kotwienia lub fundamentu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2	KNR 2-21 0606-07	Wypełnienie piaskiem stref bezpiecznych h=40cm	m3		
		poz.2 * 0,4	m3	70,560	
				RAZEM	70,560
<b>3</b>		<b>Budowa niskiego płotu</b>			
14 d.3	KNR-W 2-01 0308-09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m = pod słupki	dól.		
		50 / 2 + 3	dól.	28,000	
				RAZEM	28,000
15 d.3	KNR 4-01 0203-02 z.sz. 2.6. 9905-01	Obetonowanie słupka ogrodzeniowego	m3		
		26 * 0,2 * 0,2 * 1,1	m3	1,144	
				RAZEM	1,144
16 d.3	kalk. własna - dane rynkowe	Ogrodzenie analogiczne do ogrodzenia placu zabaw wysokości 1 m, bez ostrych krawędzi - ocynkowane i malowane proszkowo - zabezpieczenie pomiędzy częścią strefy ruchu a stawem, ogrodzenie typu ciężkiego	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
<b>4</b>		<b>Dodatkowe wyposażenie</b>			
17 d.4	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż monitoringu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.4	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i ustawienie toalet przenośnych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.4	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż siatek do gry w siatkówkę - w miejsce zużytych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 Roboty ziemne		2
2 Elementy małej architektury		2
3 Budowa niskiego płotu		3
4 Dodatkowe wyposażenie		3
Spis treści		4