

Kalkulacja uproszczona

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Kosztorys				
1	Rozdział	Ciągi pieszne przystosowane dla osób niepełnosprawnych				
1.1	Element	Roboty rozbiórkowe				
1.1.1	KNR 19-01 106/8	Roboty rozbiórkowe, rozbiórka obrzeża	m	120		
1.2	Element	Roboty ziemne				
1.2.1	KNRW 2-01 119/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm	m2	615,0		
1.2.2	KNRW 2-01 119/2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2	615,0		
1.2.3	KNKRB 1 315/1	Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na dł. 1 m wzdłuż krawędzi wykopu kat. gruntu I-III	m3	123,000		
1.3	Element	Roboty brukarskie				
1.3.1	KNR 2-31 402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	m3	6,100		
1.3.2	KNR 2-31 407/1	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	305,00		
1.3.3	KNR 2-31 105/1	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	615,0		
1.3.4	KNR 2-31 105/2	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy	m2	615,0		
1.3.5	KNR 2-31 511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	615,0		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2	Rozdział	Elementy zagospodarowania terenu				
2.1	Element	Element				
2.1.1	Kalkulacja własna	Lampa solarna z dostawą	kpl	2		
2.1.2	Kalkulacja własna	Kosz na śmieci	kpl	4		
2.1.3	Kalkulacja własna	Ławka	szt.	8		