

## POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, Obręb Miasto 2 - Etap II AKTUALIZACJA 2019</b>						
1		<b>Przygotowanie terenu pod budowę KOD CPV 45100000-8</b>				
1	ST 00.00	Mobilizacja i demobilizacja sprzętu do wykonania robót	zest	1.000		
d.1						
2	ST 00.00	Przygotowanie drogi dojazdowej (technologicznej) - "Inwestor nie narzuca Wykonawcy sposobu wykonania dróg i odległości transportu, wykonawca podaje ja sam"	kpl.	1.000		
d.1						
Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę KOD CPV 45100000-8						
2		<b>Roboty w zakresie stabilizacji gruntu KOD CPV 45111230-9</b>				
3	SST 08.00	Wykonanie wykładziny rękawowej (grubości ścianki 10mm) kanału fi 600mm - wykonanie prac przygotowawczych, wprowadzenie rękawa, wykonanie robót zasadniczych wraz z obsługą geologiczną i geodezyjną, akcesoriami i wszystkimi innymi niezbędnymi a związanymi pracami	m	6.000		
d.2						
4	SST 08.00	Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanału j.w.	m	6.000		
d.2						
5	SST 07.00A	Wybranie warstwy kamienia (z przerzutem) w miejscu docelowego wbudowania koszy gabionowych	m3	99.850		
d.2						
6	SST 07.00A	Wykonanie i ustawienie koszy gabionowych z siatki stalowej bez wypraw - gabiony na skarpach. Wykonanie kompletnych elementów konstrukcyjnych, wypełnienie kamieniem hydrotechnicznym, kompletacja, złożeniem na placu składowania, transport sprzętu i materiałów w miejsce wbudowania (załadunek i transport) wraz ze wszystkimi innymi niezbędnymi a związanymi pracami,	m3	660.000		
d.2						
7	SST 07.00A	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - transport technologiczny	m3	660.000		
d.2						
8	SST 07.00A	Wykonanie i ustawienie koszy gabionowych z siatki stalowej bez wypraw - gabiony pod murem. Wykonanie kompletnych elementów konstrukcyjnych, wypełnienie kamieniem hydrotechnicznym, kompletacja, złożeniem na placu składowania, transport sprzętu i materiałów w miejsce wbudowania (załadunek i transport) wraz ze wszystkimi innymi niezbędnymi a związanymi pracami,	m3	234.000		
d.2						
9	SST 07.00A	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - transport technologiczny	m3	234.000		
d.2						
10	SST 07.00A	Umocnienie powierzchni między gabionami a skarpa geowłóknina syntetyczną 400g/m2. Ułożenie geowłókniny na przygotowanym podłożu - wraz z obsługą geologiczną i geodezyjną, robotami pomocniczymi i wszystkimi innymi niezbędnymi a związanymi pracami	m2	1075.000		
d.2						
11	SST 04.00	Zасыpywanie wnętrza za ścianami budowli z koszy gabionowych	m3	305.000		
d.2						
12	SST 04.00	Dostawa piasku średniego do zasypki (+M z kz)	m3	305.000		
d.2						
13	SST 10.00	Gwoździowanie skarpy gwoździami typu np. TYTAN 30/11 L=3,0mb - wykonanie kompletnych elementów konstrukcyjnych wraz z obsługą geologiczną i geodezyjną, monitoringiem, zbrojeniem, akcesoriami, betonowaniem i wszystkimi innymi niezbędnymi a związanymi pracami	m	18.000		
d.2						
14	SST 10.00	Gwoździowanie skarpy gwoździami gruntowymi typu np. TYTAN 30/11 L=6,0mb - wykonanie kompletnych elementów konstrukcyjnych wraz z obsługą geologiczną i geodezyjną, monitoringiem, zbrojeniem, akcesoriami, betonowaniem i wszystkimi innymi niezbędnymi a związanymi pracami	m	408.000		
d.2						

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Stabilizacja osuwiska położonego w Górninie na działce nr 118/3, Obręb Miasto 2 - Etap II AKTUALIZACJA 2019</b>						
15	SST 10.00	Gwoździowanie skarpy gwoździami gruntowymi typu np. TYTAN 30/11 L=9,0mb - wykonanie kompletnych elementów konstrukcyjnych wraz z obsługą geologiczną i geodezyjną, monitoringiem, zbrojeniem, akcesoriami, betonowaniem i wszystkimi innymi niezbędnymi a związanymi pracami	m	576.000		
d.2						
16	SST 09.00	Mikropale kotwiace MK-1 typu np. TYTAN 40/20 L=9,0mb - wykonanie kompletnych elementów konstrukcyjnych wraz z obsługą geologiczną i geodezyjną, monitoringiem, zbrojeniem, akcesoriami, betonowaniem i wszystkimi innymi niezbędnymi a związanymi pracami	m	72.000		
d.2						
17	SST 09.00	Mikropale M-1 typu np. TYTAN 73/56 L=9,0mb - wykonanie kompletnych elementów konstrukcyjnych wraz z obsługą geologiczną i geodezyjną, monitoringiem, zbrojeniem, akcesoriami, betonowaniem i wszystkimi innymi niezbędnymi a związanymi pracami	m	72.000		
d.2						
Razem dział: Roboty w zakresie stabilizacji gruntu KOD CPV 45111230-9						
Stabilizacja osuwiska położonego w Górninie na działce nr 118/3, Obręb Miasto 2 - Etap II AKTUALIZACJA 2019						